

San Salvador, 22 de mayo de 2021

Señores Aire Integral

Presente

Atención a Lic. Yessenia Novoa

Respetables señores, por medio de la presente y de la mejor manera sometemos a su consideración nuestro presupuesto, por suministro de materiales y mano de obra, para la fabricación de estructuras metálicas para bases de aires acondicionado tipo paquete, fabricación y montajes de sistemas de ducterías, puesta en marcha y prueba de funcionamiento; según detalle:

- SISTEMA DE DUCTERIA

| | |
|--|---------------------|
| <p>Materiales y accesorios para la fabricación e instalación de cuatro sistemas de ductería de equipos de aire acondicionado tipo paquete de 15 toneladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laminas galvanizadas lisas calibre 22 y calibre 24 - 60 rejillas de suministro de aire de 18"x10" - 8 rejillas de retorno de 36"x24" - Soportes para ductos - Selladores y anti vibradores - Pintura | \$ 6,991.78 |
| <p>Valor por servicio de mano de obra por la fabricación e instalación de cuatro sistemas de ductería para equipos de aire acondicionado tipo paquete de 15 toneladas</p> | \$ 5,424.00 |
| Total por Sistemas de ductería | \$ 12,415.78 |

- ESTRUCTURAS METALICAS

| | |
|--|---------------------|
| <p>Materiales y accesorios para la fabricación de bases metálicas para los equipos de aire acondicionado tipo paquete de 15 toneladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tubo estructural de 4"x4" - Tubo estructural de 3"x3" - Tubo estructural de 2"x1" - Lamina desplegada - Pintura estructural anticorrosiva | \$ 7,885.02 |
| <p>Servicio por la fabricación de pedestales para la fijación de pilares de bases</p> | \$ 2,772.00 |
| <p>Servicio de mano de obra por fabricación de estructura metálica para montaje de los equipos, acceso para servicio de mantenimiento con pasamanos y aplicación de pintura</p> | \$ 2,825.00 |
| Total por fabricación de estructura metálica | \$ 13,482.02 |

- MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

| | |
|---|--------------------|
| Pago por servicio de grúa para montaje de los equipos | \$ 1,677.50 |
| Sistema de mando para encendido de los equipos con termostatos digitales | \$ 571.78 |
| Servicio de conexión interna de los equipos, medición de valores generales, puesta en marcha y prueba de funcionamiento | \$ 1,988.80 |
| Total por montaje y puesta en marcha | \$ 4,238.08 |

- COSTOS TOTALES

| | |
|---|---------------------|
| Cuatro sistemas de ductería para equipos de aire acondicionado tipo paquete de 15 toneladas | \$ 12,415.78 |
| Fabricación de estructura metálica para el montaje de cuatro equipos de aire acondicionado tipo paquete de 15 toneladas | \$ 13,482.02 |
| Servicio de grúa para montaje, conexión, control y monitoreo de funcionamiento en cuatro equipos | \$ 4,238.08 |
| VALOR TOTAL GENERAL | \$ 30,135.88 |

- Este precio incluye IVA.
- Forma de pago: 75% de anticipo y 25% contra entrega.
- Tiempo de entrega: Según disponibilidad de equipos de aire acondicionado.

Sin otro particular y en espera de una respuesta favorable.

Atentamente


Roberto Guevara
Depto. Técnico
Cel. 7849 6283
byb_robqbello@yahoo.com



NOTA: Esta oferta tiene una validez de 30 dias.